All 5 - SCHEDA TECNICA DI PROGETTO
Lavori di rivestimento della scala esterna dell'ex Convento dei Passionisti

1. Oggetto dell'intervento

L'intervento ha per oggetto la realizzazione di un sistema di rivestimento per la scala esterna di sicurezza posta sul fronte nord dell'ex complesso dei Passionisti a servizio sia del primo livello che del terrazzo della struttura. La finalità della proposta è quella di realizzare una adeguata schermatura, nel rispetto delle necessarie caratteristiche tecniche di sicurezza, atta a mitigare l'impatto del collegamento verticale nell'ambiente nel quale si colloca. Il rivestimento verrà realizzato con un materiale avente le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalla norma, che riproponga nella trama l'immagine delle alberature circostanti mitigando l'effetto della struttura di nuova realizzazione.

2. Valore complessivo della sponsorizzazione tecnica

Il valore economico stimato delle prestazioni tecniche complessivamente richieste è pari a:
€ 155.250,00

3. Descrizione delle categorie di intervento

L'importo viene articolato nelle seguenti categorie di intervento:

3.1 Allestimento cantiere e sicurezza

La categoria comprende l'approntamento dell'area di cantiere, recinzioni e gli oneri per la sicurezza.
Importo: € 7.763,00

3.2 Ponteggi e mezzi di sollevamento

La categoria comprende il noleggio e montaggio di ponteggi, trabattelli o piattaforme aeree necessari per lavorare in quota.
Importo: € 15.525,00

3.3 Realizzazione del telaio

La categoria comprende la fornitura, la lavorazione del telaio di supporto ed il sistema di fissaggio comprendente staffe e tasselli necessari per ancorare il nuovo telaio in modo sicuro alla struttura in acciaio principale della scala esistente. La struttura devo comprendere la realizzazione di pannelli apribili, sportelli o sezioni facilmente smontabili necessari per assolvere alla funzione di manutenzione delle coperture e degli impianti.
Importo: € 38.813,00

3.4 Fornitura, lavorazione e posa in opera dei pannelli di rivestimento

La categoria comprende la fornitura materiale per la realizzazione dei pannelli. Il materiale dovrà avere specifiche caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalla norma. Lavorazione meccanica per realizzare sui pannelli la trama che riproponga l'immagine delle alberature circostanti. Ed in fine il trattamento anticorrosivo e nel colore previsto dal progetto. La finitura comprende scossaline, profili di chiusura angolari per nascondere alla vista i punti di giunzione o le teste dei solai.
La categoria comprende altresì la manodopera specializzata per il montaggio e la posa in opera dei pannelli decorati, presentando attenzione all'allineamento del disegno tra un pannello e l'altro.
Importo: € 88.493,00

3.5 Raccolta, pulizia e smaltimento dei rifiuti

La categoria comprende la pulizia finale dell'area di cantiere e lo smaltimento dei materiali di risulta in discarica autorizzata.

Importo: € 4.656,00

4. Quadro economico riepilogativo

Categoria	Importo
Allestimento cantiere e sicurezza	€ 7.763,00
Ponteggi e mezzi di sollevamento	€ 15.525,00
Realizzazione del telaio	€ 38.813,00
Fornitura, lavorazione e posa in opera dei pannelli di rivestimento	€ 88.493,00
Raccolta, pulizia finale e smaltimento rifiuti	€ 4.656,00
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 155.250,00**

5. Durata della sponsorizzazione

La sponsorizzazione ha durata di 12 mesi

Modello B/ Lavori di rivestimento della scala esterna dell'ex Convento dei Passionisti

MODELLO B – OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA

Sponsorizzazione tecnica per la realizzazione dei lavori di rivestimento della scala esterna dell'ex Convento dei Passionisti.

Il/La sottoscritto/a _____

in qualità di _____

dell'operatore economico/società _____

con sede in _____

C.F./P.IVA _____

presa visione dell'Avviso, della Scheda tecnica di progetto e della restante documentazione della procedura,

PRESENTA

la propria offerta di sponsorizzazione tecnica relativa ai lavori di rivestimento della scala esterna dell'ex Convento dei Passionisti.

Proposta

_____

_____

_

_____

_

_____

_

_____

_

_____

_

_____

_

Modello C/ Lavori di rivestimento della scala esterna dell'ex Convento dei Passionisti

MODELLO C – OFFERTA ECONOMICA

Sponsorizzazione tecnica per la realizzazione dei lavori di rivestimento della scala esterna dell'ex Convento dei Passionisti.

Il/La sottoscritto/a _____

in qualità di _____

dell'operatore economico _____

presa visione della documentazione della procedura,

OFFRE

per la realizzazione dei lavori di rivestimento della scala esterna dell'ex Convento dei Passionisti oggetto della sponsorizzazione:

C.1 VALORE COMPLESSIVO DELLA SPONSORIZZAZIONE

Valore complessivo proposto: € _____

in lettere: _____

rispetto al valore complessivo stimato di: **€ 155.250,00**