

Copertura finanziaria:  
cap. 2.1.2.020 art  
2.02.03.06.001/M L. 190

cap. 2.1.2.020 art  
2.02.03.06.001/A

# REGGIA DI CASERTA



Recupero muro di cinta e rifunzionalizzazione accesso da via Maria Cristina di Savoia , via Passionisti, area accoglienza Diana e Atteone, ingresso autoparco via Gasparri, ponticello ingresso sud Giardino Inglese e muro paddock Polizia a cavallo.

CUP: F25F21002560001

CIG: 8998057788

<b>IL DIRETTORE:</b> arch. Tiziana MAFFEI		<b>PROGETTAZIONE:</b> arch. Ernesto SCARANO ing. Antonio DI SARNO (Ales)	<b>SUPPORTO TECNICO:</b> ing. Antonio DI SARNO (Ales) arch. Ernesto SCARANO dott.ssa Paola VIOLA	<b>SUPPORTO AMMINISTRATIVO:</b> dott. Alessandro MANFREDI dott.ssa. Vincenzina COLOMBO (Ales) Guglielmo TORSONE	
<b>IL R.U.P.:</b> arch. Giovanna RAUCCIO		<b>DIREZIONE LAVORI:</b> arch. Barbara DEL PRETE	<b>SUPPORTO OPERATIVO:</b> Patrizio LONARDO		
		<b>C.S.P.:</b> geom. Vincenzo CARBONE			
		<b>C.S.E.:</b> _____			
<b>ELABORATO</b>	<b>NUMERO</b>	<b>TITOLO:</b>			<b>Data</b>
<b>EE</b>	<b>01</b>	<b>ELENCO PREZZI</b>		<b>Redatto</b>	Ott. 2021
<b>FORMATO</b>	<b>SCALA</b>			<b>Verificato</b>	
<b>A4</b>				<b>Approvato</b>	
				<b>ultima modifica</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b><u>VOCIA MISURA</u></b>			
Nr. 1 025054b	Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modalità: scarnitura delle vecchie malte (ove giudicate irrecuperabili) con l'onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un intervento conservativo, stuccatura delle connessioni con malta di calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, escluso il ristabilimento della coesione delle malte conservate; da valutare al m <sup>2</sup> sull'intero m <sup>2</sup> di superficie interessata: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): paramento in pietra calcarea o tufacea di medie dimensioni <b>euro (ventiquattro/82)</b>	mq	24,82
Nr. 2 1B2.14.18.04	Pietrame calcareo: <b>euro (dodici/39)</b>	mc	12,39
Nr. 3 1B2.5.06.01	Sabbia: <b>euro (venti/66)</b>	mc	20,66
Nr. 4 1F2.14.20.02	Blocchetti di tufo grigio (cm 15x30x40). <b>euro (zero/17)</b>	n	0,17
Nr. 5 A.06.020.130 .a	Ricostruzione muratura antica Ricostruzione di un tratto di muratura antica con tufelli nuovi o di recupero con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o simile a scelta della D.L. per integrazione di tratti mancanti eseguito previa spazzolatura e raschiatura di vecchie malte fino al vivo del nucleo interno, lavaggio della superficie, piccoli tagli per appesature delle superfici di aderenza, consolidamento con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o simile (a scelta della D.L.). Ripristino del paramento esterno arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessioni, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5 <b>euro (quattrocentoquarantadue/15)</b>	mc	442,15
Nr. 6 A.15.010.020 .b	Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di pareti, volte e soffitti, sia all'interno che all'esterno, su intonaci di pura calce naturale non additivati, con due mani di pittura totalmente naturale composta da grassello di calce naturale stagionato da 24-36 mesi, filtrato e macinato, bentonite, argilla, borato di calcio naturale, allume di rocca; altamente traspirante (11,9 di valore medio della MU sec. norm. ASTM, dopo applicazione su strato d'intonaco a calce con MU iniziale di 10,6) e priva di parti organiche. <b>euro (tredici/73)</b>	mq	13,73
Nr. 7 A1 "b" - Op. Spec.	Operaio agricolo e florovivaistico Area 1: Livello "b" - Specializzato (2018-2021) <b>euro (ventisette/04)</b>	h	27,04
Nr. 8 A2 "d" - Op. Qual.	Operaio agricolo e florovivaistico Area 2: Livello "d" - Qualificato (2018-2021) <b>euro (ventiquattro/76)</b>	h	24,76
Nr. 9 AP.001	Demolizione di bauletto semicircolare a "schiena d'asino" in taglione di tufo di monta uguale a quella esistente: costituito da ossatura in pietra di tufo e monta in conglomerato di malta e calce idraulica e pietrame calcareo opportunamente annegate. <b>euro (quindici/33)</b>	ml	15,33
Nr. 10 AP_001	Demolizione di bauletto semicircolare a "schiena d'asino" ... lce idraulica e pietrame calcareo opportunamente annegate. Demolizione di bauletto semicircolare a "schiena d'asino" in taglione di tufo di monta uguale a quella esistente: costituito da ossatura in pietra di tufo e monta in conglomerato di malta e calce idraulica e pietrame calcareo opportunamente annegate. <b>euro (sedici/31)</b>	ml	16,31
Nr. 11 AP_002	Bauletto semicircolare modellato a "schiena d'asino" in t ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Bauletto semicircolare modellato a "schiena d'asino" in taglione di tufo di monta uguale a quello esistente: costituito da ossatura in pietre di tufo e monta in conglomerato di malta di calce idraulica e pietrame calcareo opportunamente annegate. Sono compresi la modellazione dei bauletti, le eventuali casseformi e armature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <b>euro (cinquantauno/14)</b>	ml	51,14
Nr. 12 AP_003	Demolizione/smontaggio di bauletto semicircolare modellato a "schiena d'asino" in blocco di tufo sagomato costituito da concio sagomato in pietre di tufo... compreso il recupero dei conci riutilizzabili, lo stoccaggio temporaneo in deposito e tutto quanto necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (quattordici/55)</b>	ml	14,55
Nr. 13 AP_004	Bauletto semicircolare modellato a "schiena d'asino" in blocchi di tufo di sagomati a monta uguale a quello esistente: costituito da blocchi in pietre di tufo . Sono compresi la sagomatura dei conci di tufo e tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (quarantanove/82)</b>	ml	49,82
Nr. 14 AP_005	recupero e rifunionalizzazione di opere in ferro quali cancelli, porte ecc mediante la sostituzione degli elementi danneggiati ... compreso tutto quanto necessario per rendere nuovamente funzionale lo stesso, compreso il riposizionamento in loco... <b>euro (ottocentosestantatre/87)</b>	a corpo	873,87
Nr. 15 B001AN	Malta bastarda <b>euro (centotredici/10)</b>	mc	113,10
Nr. 16 CE.001.002	OPERAIO SPECIALIZZATO <b>euro (ventisei/33)</b>	h	26,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 17 CE.001.004	OPERAIO COMUNE <b>euro (ventidue/17)</b>	h	22,17
Nr. 18 CE.003.027	FERRO LAVORATO, FRETTAGGI <b>euro (uno/91)</b>	kg	1,91
Nr. 19 E.01.000.010 .a	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato <b>euro (zero/88)</b>	mq	0,88
Nr. 20 E.08.010.120 .a	Ripresa di parametro esterno di muratura di tufo retta o curva per strutture in elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni correnti, data in opera con malta idraulica o pozzolanica in esterno e cementizia in interno con giunti non eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi altezza per uno spessore non superiore a cm 15 <b>euro (sessantaquattro/47)</b>	mq	64,47
Nr. 21 E.16.020.003 .a.CAM	Arriccatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare. <b>euro (quattro/56)</b>	mq	4,56
Nr. 22 E.16.020.010 .a.CAM	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia <b>euro (sedici/90)</b>	mq	16,90
Nr. 23 E.21.050.005 .e	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente <b>euro (quattro/10)</b>	mq	4,10
Nr. 24 E.21.050.010 .a.CAM	Applicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo <b>euro (sei/50)</b>	mq	6,50
Nr. 25 E.21.050.030 .d.CAM	Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale <b>euro (cinque/98)</b>	m	5,98
Nr. 26 NP_001	blocchetto di tufo sagomato a 1/2 schiena d'asino... <b>euro (uno/00)</b>	cadauno	1,00
Nr. 27 P.03.010.065 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione <b>euro (diciotto/17)</b>	mq	18,17
Nr. 28 P.03.010.065 .b	idem c.s. ....spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese <b>euro (uno/61)</b>	mq/3 0 gg	1,61
Nr. 29 R.02.015.070 .a	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con fonte di calore alla fiamma o ad aria <b>euro (sette/17)</b>	mq	7,17
Nr. 30 R.02.035.010 .b.CAM	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari <b>euro (zero/55)</b>	kg	0,55
Nr. 31 R.02.040.010 .a.CAM	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro <b>euro (cinque/16)</b>	mq	5,16
Nr. 32 R.03.030.095 .a	Rabbocatura e stilatura di vecchia muratura con malta di calce idraulica, compresi la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale. Muratura di tufo <b>euro (ventiuno/32)</b>	mq	21,32
Nr. 33 RC.024_AV	Potatura e sagomatura di spalliera cespugliosa, da eseguirsi con attrezzi manuali. E' compresa la raccolta e il trasporto del materiale vegetale di risulta a sito di recupero/smaltimento. E' altresì compreso ogni onere e magistero per dare la lavorazione conclusa a regola d'arte. <b>euro (tre/29)</b>	m2	3,29
Nr. 34 RC.025_AV. 42	Piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforma con sollevamento fino a 20 m. Nolo a caldo. <b>euro (cinquantaotto/82)</b>	h	58,82

COMMITTENTE:



