



MIBAC-RE-CE
ARCH
0006129 03/09/2018
Cl. 25.10.04/2.6

147. N. 140/18

Ministero dei beni e delle attività culturali

REGGIA DI CASERTA

All'Impresa Minerva s.r.l.
Via Medina n° 40
NAPOLI

Prot. n.
Class 25.10.04

Oggetto: REGGIA DI CASERTA: crollo di porzione di comignolo nel tratto di copertura tra il primo e il secondo cortile falda interna lato nord e principio di distacco rivestimento lapideo cornici in pietra della seconda navatella laterale del terzo cortile del porticato "cannocchiale".

ORDINE DI SERVIZIO per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi del art.163 del D. Lgs n° 50 del 18 aprile 2016

PREMESSO CHE:

con verbale di somma urgenza redatto in data 20/08/2018 il funzionario tecnico geom. Luigi Di Francesco ha accertato l'urgenza e l'indifferibilità di procedere all'esecuzione di lavori di smontaggio e rimontaggio della muratura pericolante e al rifacimento del comignolo esistente nel tratto di copertura tra il primo e il secondo cortile falda interna lato nord e all'esecuzione di interventi puntuali di ancoraggio al supporto murario dei blocchi di pietra instabili del rivestimento lapideo della seconda navatella laterale del terzo cortile del porticato e che entrambi le emergenze non sono state rilevate nella previsione di spesa CUP F29D17000480001 di manutenzione ordinaria della Reggia attualmente in corso.;

CONSIDERATO che:

- ricorrono le premesse di cui all'art. 163 del D. Lgs n° 50 del 18 aprile 2016;
- nella Reggia sta attualmente lavorando l'Impresa Minerva s.r.l. con sede in via Medina 40 Napoli, impegnata nell'intervento di lavori di manutenzione CUP-F29D17000480001;
- la predetta impresa si è dichiarata disponibile ad avviare *ad horas* l'intervento individuato in premessa ed è in possesso dei mezzi d'opera necessari per effettuarlo;

SI ORDINA

alla Ditta in indirizzo di eseguire i seguenti lavori di pronto intervento;

- recinzione del cantiere con pannelli metallici;
- rimozione e ricostruzione dei comignoli in precarie condizioni statiche;
- esecuzione di interventi puntuali di ancoraggio al supporto murario dei blocchi di pietra instabili con imperniature in acciaio;

Entro il termine di dieci giorni dal presente affidamento verrà redatta la perizia di spesa, il cui onere andrà a gravare sul capitolo **1.1.3.161** del bilancio di previsione 2018 di questo Istituto.

L'importo presumibile dei lavori è di circa €. 35.000,00

I lavori di cui sopra verranno compensati con applicazione della vigente tariffa dei prezzi della regione Campania, da analisi prezzi redatti da questa amministrazione per lavori simili o in economia tramite liste di operai e provviste su cui codesta Impresa dovrà effettuare **un ribasso del 20%**, secondo quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs n° 50 del 18 aprile 2016.

Il Funzionario Incaricato
(geom. Luigi Di Francesco)

visto Il Responsabile del Bilancio
(ass. Giovanni Sgambato)

per accettazione:

L'Impresa
Minerva s.r.l.

Il direttore
Mauro FELICORI